Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du BP Peintre, veuillez visiter :
bppeintre.fr/annales-sujets-et-corriges

BP Peinture - Revêtements, épreuve pratique et écrite

Session 2003 • Code sujet : **E3-U3** • Durée : **4h00** • Coefficient : **3**

Sommaire

Cliquez sur une partie pour y accéder directement

1. Pose de revêtements de sol en PVC (4 questions) **Page 3**

2. Ce qu'il faut retenir & Questions fréquentes (FAQ) (Synthèse & Q&A Examen) **Page 5**

Sujet officiel (PDF) : https://bppeintre.fr/assets/annales/bp-peintre/E3 - Travaux spécifiques à caractère technique décoratif/2003/BP Peintre - E3 - Travaux spécifiques à caractère technique décoratif - Session 2003 - 2-Sujet.pdf

1. Pose de revêtements de sol en PVC

Le barème porte sur l'analyse du travail et sur la pose d'un revêtement de sol en PVC collé, ainsi que de dalles en PVC. Il évalue le marouflage, les arasements, un joint central réalisé en coupe-double et soudé à froid, puis l'implantation, la pose et les coupes selon le plan.

Analyse de travail

Question Analyse. Réaliser l'analyse du travail à effectuer, évaluée dans la rubrique « Analyse de travail » du barème.

Avant la pose, analyser le support et le local, repérer les zones à revêtir, les périphéries, l'obstacle et l'emplacement du joint central selon le plan. Vérifier que le support est propre, sec, plan et cohésif. Identifier les matériaux, les produits et l'outillage nécessaires, puis ordonner les opérations : préparation, implantation, pose, marouflage, arasements, réalisation du joint et contrôle final. Tenir compte des consignes des fabricants et des règles de sécurité.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Support et plan analysés, matériaux et outillage identifiés, opérations préparées dans leur ordre d'exécution.

Parties A et B

Question A et B. Poser et maroufler le revêtement de sol en PVC collé, puis réaliser l'arasement en périphérie et l'arasement au droit de l'élément faisant obstacle.

1. Positionner le revêtement conformément au plan et préparer le support ainsi que la colle selon les prescriptions du produit.
2. Poser le revêtement dans le temps ouvert prévu, sans déplacer les lés, puis maroufler soigneusement pour assurer l'adhérence et chasser l'air.
3. Araser en périphérie en suivant les limites du local, sans entailler les parois.
4. Reporter le contour de l'obstacle, découper progressivement et ajuster le revêtement au plus juste. Contrôler la netteté des arasements, l'adhérence et l'absence de plis ou de défauts.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Revêtement PVC collé et marouflé, arasé proprement en périphérie et au droit de l'obstacle.

Partie C

Question C. Réaliser le joint central en coupe-double et le souder à froid.

Au joint central, superposer les lés et les maintenir alignés. Couper les deux épaisseurs simultanément à la règle avec une lame affûtée, puis retirer les chutes. Vérifier que les rives s'ajustent sans chevauchement ni ouverture.

- Appliquer le produit de soudure à froid compatible avec le revêtement, en suivant sa notice.
- Protéger les abords si le procédé le prévoit, puis remplir le joint régulièrement.
- Respecter le temps de séchage et contrôler la continuité ainsi que la propreté du joint.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Joint central ajusté par coupe-double, puis soudé à froid proprement selon les prescriptions du produit.

Partie D

Question D. Poser des dalles en PVC de 100 mm x 1000 mm : réaliser leur implantation comme indiqué sur le plan, les poser et effectuer les coupes.

Élément	Dimension	Opérations évaluées
Dalle PVC	100 mm × 1000 mm	Implantation, pose et coupes

Reporter sur le support l'implantation indiquée au plan avant de commencer la pose. Respecter les lignes de départ et le sens prévus, puis contrôler l'alignement des dalles au fur et à mesure. Effectuer les coupes nécessaires en périphérie à partir de relevés précis. Vérifier la régularité de l'ensemble et l'ajustement des éléments coupés.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Dalles PVC de 100 mm × 1000 mm implantées selon le plan, posées et coupées avec soin.

Ce qu'il faut retenir de ce sujet (Session 2003)

Bilan de l'épreuve : Cette épreuve pratique et écrite du BP Peinture - Revêtements, session 2003, porte le code E3-U3, dure 4h00 et a un coefficient 3. Le barème concerne l'analyse du travail et la pose de revêtements de sol en PVC collé ou en dalles. Il évalue marouflage, arasements, joint central, implantation, pose et coupes. Le barème est sur 100 points, avec une note E3-U3 sur 120.

Notions-clés, formules & règles à maîtriser

- Le revêtement de sol en PVC collé est évalué pour la pose, le marouflage et les arasements en périphérie et au droit d'un obstacle.
- Le joint central demandé est exécuté en coupe-double et soudé à froid.
- Les dalles en PVC mesurent 100 mm x 1000 mm et leur implantation doit suivre le plan.
- Le barème totalise 100 points et la note E3-U3 est exprimée sur 120.

Points de vigilance & attentes du jury

- Ne pas omettre l'analyse du travail, évaluée séparément sur 10 points.
- Distinguer l'arasement en périphérie de l'arasement au droit de l'obstacle.
- Respecter la méthode précisée pour le joint central : coupe-double et soudure à froid.
- Suivre le plan pour l'implantation des dalles et soigner leur pose et leurs coupes.

Questions fréquentes sur cette épreuve (Q&A Examen)

Q : Comment le barème évalue-t-il la pose du revêtement PVC collé ?

Le barème distingue la pose et le marouflage, l'arasement en périphérie et l'arasement de l'élément faisant obstacle. Ces trois critères disposent chacun d'une ligne et d'une pondération distincte.

Q : Quelle méthode est demandée pour le joint central ?

Le barème demande un joint central exécuté en coupe-double puis soudé à froid. Il ne précise pas les produits, les paramètres de soudage ni les étapes détaillées de réalisation.

Q : Comment se répartissent les points de l'épreuve ?

Le barème totalise 100 points : analyse du travail, parties A et B, partie C et partie D. La note E3-U3 est indiquée sur 120, mais la page ne précise pas la formule de conversion.

Q : Quelles normes ou tolérances faut-il respecter pour la pose ?

La page présente les opérations évaluées, les dimensions des dalles et une référence au plan d'implantation. Elle ne mentionne aucune norme ni tolérance chiffrée ; il ne faut donc pas en déduire une exigence non imprimée.

Sujet officiel associé (PDF) : https://bppeintre.fr/assets/annales/bp-peintre/E3 - Travaux spécifiques à caractère technique décoratif/2003/BP Peintre - E3 - Travaux spécifiques à caractère technique décoratif - Session 2003 - 2-Sujet.pdf
Ressources BP Peintre : Toutes les annales & corrigés • Fiches de révision complètes • Simulateur de notes d'examen

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.